

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.172-10 สายบางพาเหนือ หมู่ที่ 2

บ้านบางพา ตำบลเลือ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ศ.ถ.172-10สายบางพาเหนือหมู่ที่2บ้านบางพา ตำบลเลือ้ง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเลือ้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลเลือ้ง
กว้าง4เมตรระยะทาง1,515เมตรหนา0.15เมตรไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ0.50เมตรหรือพื้นที่ลาด

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,470,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นเงิน 3,608,274.03 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จารุวัต เอียดสังข์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ชัชชัย ชนะกุล กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา

7.3 ธนา บุญยรัตน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นักพัฒนาชุมชน

ธนา บุญยรัตน์

08 เมษายน 2563 14:45:51

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เราคาดว่าอีเลกทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ทางหลวงท้องถิ่น บด.ถ.172-10สายบางพวงเหนือหมู่2บ้านบางพาด ตำบลสีตัง กิ่งง4เมตรระยะทาง1.515เมตรหน้า

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
	1	งานพื้นทางเดิม						
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)						
	1.1.1	งานถมป่าและขุดคอ						
3.1	1.1.1.1	งานถางป่าและขุดคอ ขนาดบว (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	7,575,000	1.66	1,4019	232	17,628.19
	1.2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
	1.2.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)						
5.1	1.2.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุเสริม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	2,121,000	66.67	1,4019	93.46	198,238.57
	2	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)						
	2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)						
7.1	2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	300,000	200.00	1,4019	280.38	84,114.00
	3	งานทางผิวจราจร						
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)						
	3.1.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)						
10.1	3.1.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE	ตร.ม.	6,060,000	348.49	1,4019	488.54	2,960,601.67
10.2	3.1.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	544,000	118.46	1,4019	166.06	90,341.57
10.3	3.1.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	60,000	75.75	1,4019	106.19	6,371.63
10.4	3.1.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,515,000	58.11	1,4019	81.46	123,418.57
	3.2	งานไหล่ทาง						
11.1	3.2.1	หินคลุก	ลบ.ม.	227,000	400.84	1,4019	561.93	127,559.83
		TOTAL						3,608,274.03