

กำหนดราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูน้ำก้าน

กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๐๐๐ ม. หมู่ที่ ๙

แบบ ปร.๔ .../...

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านบางปรัง หมู่ที่ ๙ ตำบลเสื่อหึ่ง อำเภอยะใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

รายการเลขที่

กำหนดราคา

ตามคำสั่ง อบต.เสื่อหึ่ง ที่ ๑๕๐/๒๕๖๐ ลง ๒๗ มิ.ย. ๖๐

เมื่อวันที่

๕

เดือน

กรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๖๐

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่าที่อำเภอเมืองลิตรละ ๒๔.๐๐ - ๒๔.๙๙ บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม	๕,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๒.๑๗	๑๐,๘๕๐.๐๐	๑๐,๘๕๐.๐๐	
๒	งานทรายรองพื้น	๓๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๐๐๐.๐๐	
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค.๒) ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๖๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	งานปูผิวคอนกรีต	๕,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๒.๑๒	๖๐,๖๐๐.๐๐	๖๐,๖๐๐.๐๐	
๕	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม.#	๔,๐๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑๒๔,๐๐๐.๐๐	๕.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๒๘.๐๐	เส้น	๒๗๕.๗๐	๗,๗๑๙.๖๐	๔๗.๒๔	๑,๓๒๒.๗๒	๙,๐๔๒.๓๒	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๓.๐๐	เส้น	๔๙๕.๓๓	๑,๔๘๕.๙๙	๗๕.๕๘	๒๒๖.๗๔	๑,๗๑๒.๗๓	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.๓๐ Ø ๑๖ มม.	๘.๐๐	เส้น	๓๐๐.๙๖	๒,๔๐๗.๖๘	๕๓.๙๙	๔๓๑.๙๒	๒,๘๓๙.๖๐	
๖	งานวัสดุรอยต่อ								
	- แผ่นโฟม	๘.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
	- ยางมะตอย	๑,๓๐๐.๐๐	ม.	๑๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓,๐๐๐.๐๐	
๗	งานหินคลุกถมไหล่ทาง และปรับถนน	๑๙๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๘.๐๐	๘๗,๙๓๖.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	๘๙,๘๕๖.๐๐	แหล่งวัสดุหินคลุก
๘	งานแบบติดตั้งยาว ๒ ข้าง	๑,๐๐๐.๐๐	ม.	-	-	๑๘.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	จาก อ.ร้อนพิบูลย์
	รวมราคาวัสดุและแรงงาน							๑,๖๗๐,๒๒๑.๐๕	ระยะทาง ๗๑ กม.
๙	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	-	-	

(ลงชื่อ)


(นายชัยชัย ชนทะกุล)
นายช่างโยธา

ผู้ประมาณราคา

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

แบบ พร. ๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสื่อหิง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคูน้ำกั้นลอบ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร

หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แบบเลขที่ ทด-๐๑

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบางปรุง หมู่ที่ ๙ ต.เสื่อหิง อ.ลำลูกเกด จ.นครราชสีมา

กำหนดราคาตามแบบแปลน พร. ๕ จำนวน.....๑.....แผ่น

กำหนดราคาเมื่อวันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร				
๒	ประเภทงานทาง	๑,๖๗๐,๒๒๑.๐๕	๑.๓๐๐๐	๒,๑๗๑,๒๘๗.๓๗	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๕	ป้ายโครงการ	๐.๐๐		๐.๐๐	
๖	งานขนย้ายเครื่องจักร	๐.๐๐		๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน			๒,๑๗๑,๒๘๗.๓๗	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐%				
	เงินประกันผลงาน ๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๑๗๑,๒๘๗.๓๗	
	คิดเป็นเงินประมาณ			๒,๑๗๑,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (-สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

กำหนดงานจ้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน ยื่นราคา ๓๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาโครงการข้างต้น จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจารุวัฒน์ เียดสังข์) ผอ.กองช่าง

(นายไวพจน์ คงแก้ว) นิติกรชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชัชชัย ชนะกุล) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคูนาแก่นันลอบ (ดอนโตนด - บางไท์ หิดเหนือ) หมู่ที่ 9		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 9 ตำบลเสือหึ่ง อำเภอเขียร์ใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเสือหึ่ง		
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	2,171,000 บาท	จาก	จ่ายขาดเงินสะสม
ตัวอักษร	(สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) และรัฐบาลจัดสรรสมทบ		
3. ลักษณะงาน	1. งานเกรด - บดอัด ปรับพื้นทางเดิม 2. งานพื้นผิวจราจรคอนกรีต 3 งานหินคลุกถมไหล่ทาง		
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	5 กรกฎาคม 2560		
เป็นเงิน	2,171,000 บาท		
ตัวอักษร	(-สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		
5. วงเงินที่จัดซื้อ-จัดจ้าง			
เป็นเงิน	2,171,000 บาท		
ตัวอักษร	(-สองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)		
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
	6.1 ปร.5		
	6.2 ปร.4		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1 นายจารุวัต เอียดสังข์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	
7.2 นายไวพจน์ คงแก้ว	ตำแหน่ง	นิติกรชำนาญการ	
7.3 นายชัชชัย ชนะกุล	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	